

JZU Opšta bolnica Pljevlja  
Broj:01-2250  
Pljevlja,31.10.2017.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) , JZU Opšta bolnica Pljevlja dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

Zahtjev br. M 01/17

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: JZU Opšta bolnica Pljevlja	Lice/a za davanje informacija: Tina Cerovic
Adresa: Lovćenskog bataljona bb	Poštanski broj: 84210
Sjedište: Pljevlja	PIB (Matični broj): 02009951
Telefon: 052/322-117	Faks: 052/300-169
E-mail adresa: opstabolnicapv@gmail.com	Internet stranica (web):

**II Predmet nabavke:**

radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

Adaptacija i rekonstrukcija laboratorije

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

**I Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Demontaža postojećih pregrada od crne bravarije zastakljenih u gornjem dijelu običnim staklom d=4mm, a u donjem dijelu h=1m ispunjenih blago profilisanim limom. Pregrade pažljivo isjeći, skinuti stakla i zajedno sa vratima snijeti sa sprata, iznijeti van objekta, zatim utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu 5 km. Visine pregrada su 315 cm. Obračun po m <sup>2</sup> demontirane i odvezene pregrade, zajedno sa vratima.		m <sup>2</sup>	39,75
2	Demontaža zidnog keramičkog sokla h=10 cm, u prostorijama u kojima se ugrađuju nove podne keramičke pločice, preko postojećih. Obračun po m <sup>1</sup> obuhvata i iznošenje štuta van objekta, utovar i odvoz istog na deponiju udaljenu 5 km.		m <sup>1</sup>	99,68
3	Skidanje postojećeg poda od lijepljenih vinflex ploča, za tim struganje lijepka za vinflex do zdrave cementne košuljice, da bi se mogla ugraditi podna keramika. Uslučaju da se prilikom skidanja poda ošteti cementna košuljica, istu sanirati cementnim malterom 1:3. Sav štut prikupiti, iznijeti van objekta, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu 5 km. Obračun po m <sup>2</sup> .		m <sup>2</sup>	12,00
4	Demontaža postojeće ograde stepeništa na gornjem kraku. Obračun po m <sup>1</sup> obuhvata i iznošenje demontiranog materijala van objekta, utovar i odvoz istog na deponiju udaljenu 5 km.		m <sup>1</sup>	4,00
5	Demontaža postojećih taktilnih traka za slijepa i slabovidna lica, zatim čišćenje istih, brušenje donje površine i ponovno lijepljenje na nove podove od keramičkih pločica. U cijenu uračunati nabvku lijepka sintelan. Obračun po m <sup>1</sup> .		m <sup>1</sup>	26,30
6	Skidanje postojećih krila Al. vrata, odvoz istih u radionicu i skraćivanje za 1,5 cm, zatim dovoz i ponovno montiranje istih kako bi se ista mogla otvarati, jer se diže kota postojećeg poda (ugrađuje se podna keramika, preko postojeće). Obračun po komadu krila vrata.		kom	4,00

7	Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova d=12,5 cm obloženih obostrano, jednoslojno <b>vlagootpornim</b> gipskartonskim pločama d=12,5 mm, na čelično-pocinčanoj "UW-CW" konstrukciji širine 75 mm. Sve sastave ploča bandažirati i ispuniti masom za ispunu spojnice. Ispuna zida je od mineralne vune d=5 cm. Radove izvesti prema uputstvu proizvođača materijala. Obračun po m2 gotovog zida.		m <sup>2</sup>	77,81
8	Nabavka materijala i izrada kasetnog, spušenog plafona od bijelih, punih, limenih ploča 600x600 mm, na odgovarajućoj konstrukciji, sa elementima za vješanje. Visina spuštanja je 30 cm. Na prednjoj strani, do hodnika, kao i na jednoj bočnoj strani, izvesti oblogu čela plafona h=30 cm od istog materijala kao plafon. Sve radove izvesti prema uputstvu proizvođača materijala. Obračun po m <sup>2</sup> gotovog plafona, računajući i čelo kao površinu plafona.		m <sup>2</sup>	5,00
9	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice od polusuvog cementnog maltera razmjere 1:3, debljine d=5 cm, armirane "šulc mrežom". Košuljica se izvodi u mokrom novoformiranom mokrom čvoru. Gornju površinu fino isperdašiti, a padove izvesti prema slivnicima. Obračun po m2 obuhvata i "šulc mrežu"		m <sup>2</sup>	20,00
10	Nabavka materijala i gletovanje 2x glet masom i bojenje 2x, novih gipskartonskih zidova, disperzivnom bojom, sa predhodnim nanošenjem odgovarajuće podloge. Obračun po m2.		m <sup>2</sup>	81,61
11	Nabavka materijala i bojenje postojećih zidova i plafona disperzivnom bojom, uz predhodnu pripremu površina koja podrazumijeva krpljenje manjih oštećenja gipsom i masom za ispunu spojnice, zatim gletovanje i brušenje 20% površina i nanošenje odgovarajuće podloge na cijeloj površini koja se boji. Obračun po m2 pripremljenih i obojenih zidova u dva sloja.		m <sup>2</sup>	410,00
12	Nabavka materijala i bojenje zidova masnom bojom 2x u visini h=150 cm (masni sokl). U cijenu uračunati struganje postojeće masne boje i nanošenje podloge i gletovanje 2x. Obračun po m2.		m <sup>2</sup>	220,00

13	Nabavka materijala i oblaganje podova protivkliznim keramičkim pločicama na specijalni lijepak, preko postojećih podnih keramičkih pločica. Pločice slagati fugu na fugu i fugovati ih fug masom. Ukoliko se prilikom pregleda postojećih podnih keramičkih pločica ukaže potreba za djelimičnom demontažom istih, u tom slučaju računati na saniranje cementne košuljice, koju izvesti do nivoa postojeće podne keramike cementnim malterom 1:3. Sokl se posebno obračunava. Obračun po m2.	m <sup>2</sup>	177,12
14	Nabavka materijala i izrada keramičkog sokla od podnih keramičkih h=10 cm, na lijepak sa fugovanjem. Obračun po m1.	m <sup>1</sup>	145,90
15	Nabavka materijal i postavljanje zidnih keramičkih pločica na lijepak sa fugovanjem. Pločice u boji po izboru nadzornog organa. Na uglove ugraditi pvc lajsne za keramiku. Obračun po m2.	m <sup>2</sup>	25,00
16	Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije u novom mokrom čvoru. Hidroizolaciju izvesti od dvokomponentne vodonepropusne mase "HIDROSTOP ELASTIK" ili ekvivalent, a preko predhodno izvedene cementne košuljice, koja se obračunava posebno. Hidroizolaciju uraditi i vertikalno 10 cm uz zidove, a na spoju zid-pod ugraditi samolepljivu, zaptivnu traku "KEMABAND tack 12" ili ekvivalent. Obračun po m2 površine poda, ali računajući i postavljenu traku i izolaciju zida h=10 cm.	m <sup>2</sup>	3,50

17	Nabavka materijala i izrada AB ploče d= 14 cm na dijelu stepenišnog prostora, radi formiranja novih prostorija, toaleta i ostave. Izvesti oplatu na podupiračima, a zatim izvršiti uštemavanje u horizontalne grede lijevo i desno od pravca kretanja stepenišnim krakom i to po minimalno 10 cm na obje strane oslonaca buduće ploče (2x4,5m1). Ploču armirati armaturnom mrežom Q524 u donjoj i sa Q335 u gornjoj zoni. Računati distancere (jahače) za gornju zonu mreže. U postojeće AB grede, koje su prošlicane, ubušiti i zabiti ankere od RA Ø10 mm, dužine 40 cm, a na svakih 20 cm i to u obje zone. Dubina bušenja rupe je 10 cm. U ploči ostaviti otvore za prodore instalacija. Visina podupiranja ploče je od 15 do 350 cm, zato što se podupire sa postojećih stepenišnih krakova. Obračun po m2 AB ploče, računajući i beton MB30, oplatu, podupirače i armaturnu mrežu sa distancerima. Ploča se radi na spratu i materijal se mora iznositi ručno.			m <sup>2</sup>	10,09
18	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjih vrata od aluminijumskih profila u bijeloj boji. Krilo vrata ispunjeno al. panelom, snabdjeveno potrebnim okovima i bravom sa tri ključa. Obračun po komadu ugrađenih vrata dimenzija 90/210 cm.			kom	2,00
19	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjih vrata sa nadsvjetlom, sve od aluminijumskih profila u bijeloj boji. Krilo vrata ispunjeno al. panelom, snabdjeveno potrebnim okovima i bravom sa tri ključa, nadsvjetlo fiksno i zastakljeno termo staklom 4+12+4 mm. U cijenu uračunati i obradu špaletni sa obje strane zida u kojem se ugrađuju vrata. Obračun po komadu ugrađenih vrata dimenzija 90/210+100 cm.			kom	1,00
20	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjih vrata sa nadsvjetlom, sve od aluminijumskih profila u bijeloj boji. Krilo vrata ispunjeno al. panelom, snabdjeveno potrebnim okovima i bravom sa tri ključa, nadsvjetlo fiksno i zastakljeno termo staklom 4+12+4 mm. Obračun po komadu ugrađenih vrata dimenzija 80/210+100 cm			kom	2,00

21	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjih kliznih vrata od aluminijumskih profila u bijeloj boji. Krilo vrata ispunjeno al. panelom, snabdjeveno potrebnim okovima i bravom. U cijenu uračunati štemanje (prošlicavanje) podne cementne košuljice, radi ugradnje klizne šine. Obračun po komadu ugrađenih vrata dimenzija 90/210 cm.		kom	3,00
22	Nabavka materijala, izrada i ugradnja jednokrlnog fiksnog prozora od plastificiranih, aluminijumskih profila u bijeloj boji. Prozor zatakljen termo staklom 4+12+4 mm. Obračun po komadu. Dimenzije prozora 110x100 cm.		kom	11,00
23	Štemanje cementne košuljice i dijela Ab ploče u laboratoriji na dva mjesta gdje su izvedeni prodori pocinčanih cijevi za vodu i PVC cijevi za kanalizaciju, a koji nisu potrebni. Nakon oslobađanja cijevi izvršiti njihovo blindiranje ispod nivoa cementne košuljice i zatim sanirati cementnu košuljicu, cementnim malterom 1:3. Obračun po komadu blindirane grupe cijevi. (jedna grupa sadrži dvije vodovodne cijevi fi 3/4" i jednu kanalizacionu cijev fi 75 mm).		kom	2,00
24	Nabavka materijala i izrada grubog razvoda vodovodne mreže u novoformiranom toaletu, a od polipropilenskih cijevi Ø3/4", sa svim potrebnim fazonskim komadima i izolacijom armaflex. U cijenu uračunati uštemavanje cijevi u zidove, zatim krpljenje šliceva produžno-cementnim malterom 1:2:6. Obračun po m1 cijevi.		m <sup>1</sup>	12,50
25	Nabavka materijala i izrada razvoda kanalizacione mreže u novoformiranom toaletu, a od PVC cijevi Ø100 mm, sa svim potrebnim fazonskim komadima. U cijenu uračunati presijecanje i demontažu vertikale od liveno gvozdene cijevi Ø120 mm, a koja služi za ventilaciju postojeće kanalizacije, zatim ugradnju odgovarajuće račve Ø100 mm, izradu razvoda za WC šolju i ponovno izrada vertikale, ali od PVC cijevi Ø100 mm u dužini od 5 m1. Obračun po m1 cijevi, obuhvata i iznošenje demontiranog materijala van objekta i odvoženje istog na deponiju udaljenu 5km.		m <sup>1</sup>	8,00

26	Nabavka materijala i izrada razvoda kanalizacione mreže mreže u novoformiranom toaletu, a od PVC cijevi Ø50 mm, sa svim potrebnim fazonskim komadima. . Obračun po m1 cijevi.	m <sup>1</sup>	4,00
27	Nabavka i ugradnja propusno ventila Ø3/4", sa hromiranom kapom i rozetnom.	kom	2,00
28	Nabavka i ugradnja ugaonog (EK) ventila.	kom	2,00
29	Nabavka i ugradnja podnog vertikalnog slivnika Ø50 mm sa hromiranom rešetkom 15x15 cm.	kom	4,00
30	Nabavka i ugradnja ventilacione kape PVC Ø100 mm	kom	1,00
31	Nabavka potrebnog materijala i izrada ventilacije prostora toaleta, tako što će se izvesti ravod PVC cijevima Ø100 mm, dužine 1m, sa potrebnim fazonskim komadima i visećim šelnama. Pozicija obuhvata i demontažu jednog fiksnog stakla postojećeg svjetlarnika, zatim izradu al. panela na otvoru na kojem je demontirano staklo, ali tako da se isiječe panel za prodor cijevi Ø100 mm. Na kraju cijevi ugraditi odgovarajući ventilator Ø100 mm, a s vanjske strane panela niklovanu žaluzinu 200x200 mm. U cijenu uračunati i izradu razvoda za dovod struje do ventilatora i prekidača kablom 3*1,5 mm, kao i prekidač. Obračun po komadu.	kom	1,00
32	Nabavka i ugradnja keramičkog umivaonika sa sifonom, baterijom, ogledalom sa etažerom, držačem sapuna i dražačen peškira. Obračun po kompletu.	komplet	1,00
33	Nabavka i ugradnja WC šolje sa daskom, niskomontažnim vodokotlićem ispirnom i dovodnom cijevi, podnom gumom, manžetnom i vijcima. Obračun po kompletu.	komplet	1,00
34	Nabavka materijala i izrada razvoda za rasvjetu kablom PPY 3x1,5 mm <sup>2</sup> , prosječne dužine 12 m1 po komadu. U cijenu uračunati štemanje maltera i krpljenje šliceva p.c.m. 1:2:6. Obračun po komadu.	kom	4,00

35	Nabavka i montaža svjetiljki u prostorijama novog toaleta. Svjetiljke su IP 6, sa ENEC standardom. Obračun po komadu.		kom	2,00
36	Nabavka i ugradnja nadgradne, raster svjetiljke u novoformiranoj ostavi. Raster svjetiljke 4x18W, dupli parabolik sa elektronskom prigušnicom.. Obračun po kom.		kom	2,00
37	Nabavka i ugradnja serijskih prekidača		kom	3,00
38	Nabavka materijala i izrada razvoda za utičnicu kablom PPY 3x2,5 mm <sup>2</sup> , prosječne dužine 12 m1 po komadu. U cijenu uračunati štemanje maltera i krpljenje šliceva p.c.m. 1:2:6. Obračun po komadu.		kom	1,00
39	Nabavka i ugradnja utičnice 2M u novoj ostavi na visini 0,4m od kote gotovog poda, u cijenu uračunati štemanje i ugradnju dozne fi60 mm, i utičnice 2M, 16A. Obračun po kom.		kom	1,00

#### VI Način plaćanja

- Virmanski

#### VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvođenja radova je 20 dana od dana potpisivanja ugovora

#### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponudena cijena

broj bodova

#### IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 07.11.2017. godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Lovćenskog bataljona bb.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Lovćenskog bataljona bb

#### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka



3 dana

**XI Druge informacije**

Nakon sprovedenog postupka sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor. naručilac će odrediti nadzorni organ.



Ovlašćeno lice naručioca

dr Mile Goločevac

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Goločevac', written over a horizontal line.